

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АИ "ГКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)на Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров (асфальт 5 см) на 100м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 121.785 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10.302 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 47.63 чел.час


Трудозатраты механизаторов 7.06 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з ме. Всего |
|-----------|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------|----------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 5см*100м2*30% (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.93; ЗПМ=16.76 Благоустройство: НР (781 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (403 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 м3 конструкций | 0.015 0.05*100*30%/100 | 78603.32 | 46293.45 | 32309.87 | 9700.6 | 1179 | 694 | 485 | 146 | 279.8525 | 4.2 | 47.5985 | 0 |
| 2 | ТЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-2 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.63; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Благоустройство: НР (3057 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1000 м2 площади оснований | 0.1 100/1000 | 85554.85 | 16168.19 | 68535.72 | 16698.22 | 8555 | 1617 | 6854 | 1670 | 100.3835 | 10.04 | 62.192 | 6 |
| 3 | ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.32; ЗПМ=16.76; МАТ=6.58 Автомобильные дороги: НР (15 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (8 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т | 0.06 60/1000 | 18547.39 | | 573.72 | 204.55 | 1113 | | 34 | 12 | | | 0.9488 | 0 |
| 4 | ТЕРр69-13-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Разогрев битумных материалов (МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-13-1 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=3.39; ЗПМ=16.76 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (127 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 т | 0.06 60/1000 | 5733.18 | 3028.72 | 2704.46 | | 344 | 182 | 162 | | 18.63 | 1.12 | | |
| 5 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=3.1; ЗПМ=16.76; МАТ=6.07 Автомобильные дороги: НР (4714 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (2413 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1 | 5382.91 | 3696.47 | 455.56 | 16.38 | 5383 | 3696 | 456 | 16 | 19.9962 | 20 | 0.0719 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|-----------------|----------------------|---------|---------|--------|---|-----------|------|------|------|----|---------|-------|-----|--|
| 6 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщ. 5см (До толщины 5см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 п.3 п.7 Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-02 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=2.57; ЗПМ=16.76 Автомобильные дороги: НР (2882 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1475 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 1 | 2495.8 | 2268.82 | 226.98 | | | 2496 | 2269 | 227 | | 12.2728 | 12.27 | | |
| 7 | 410-0004 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г Материалы | т | 11.98 ф1.p1+ф2.p1 | 5103.04 | | | | 61134 | | | | | | | | |
| 8 | ТССЦпр-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.66 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 39.66 | | 39.66 | | 83 | | 83 | | | | | | |
| 9 | ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 2.1 | 140.12 | | 140.12 | | 294 | | 294 | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 80581 | 8458 | 8595 | 1844 | | 47.63 | | 7.1 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11576 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5949 | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 98106 | | | | | 47.63 | | 7.1 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 63528 | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 8595 | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 10302 | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11576 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5949 | | | | | | | | |
| ИЦП на 2018г. 5.2% | | | | | | | | | 5102 | | | | | | | | |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | | | | | | | | | 103208 | | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 18577.44 | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 121785.44 | | | | | 47.63 | | 7.1 | |

Составил:  Ильяна У.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)