

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

Проккиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АИ "ПКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжая часть (асфальт 10 см) от 101м2 до 500м2 на 100м2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 181.610 тыс. руб.

Средства на оплату труда 8.690 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 30.19 чел.час

Трудозатраты механизаторов 13.21 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 10см*100м2*30% (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.93; ЗПМ=16.76 Благоустройство: НР (1562 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (806 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструкций	0.03 0,1*100*30%/100	78603.32	46293.45	32309.87	9700.6	2358	1389	969	291	279.8525	8.4	47.5985	1.
2	ТЕРр68-9-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-9-2 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.63; ЗПМ=16.76; МАТ=13.95 Благоустройство: НР (3057 руб.): 93%=109%*0.85 от ФОТ СП (1578 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1000 м2 площади оснований	0.1 100/1000	85554.85	16168.19	68535.72	16698.22	8555	1617	6854	1670	100.3835	10.04	62.192	6
3	ТЕРр69-13-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разогрев битумных материалов (МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-13-1 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=3.39; ЗПМ=16.76 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (177 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (101 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 т	0.0836	5733.18	3028.72	2704.46		479	253	226		18.63	1.56		
4	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Розлив вяжущих материалов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-026-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=8.32; ЗПМ=16.76; МАТ=6.58 Автомобильные дороги: НР (22 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (11 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0.0836	18547.39		573.72	204.55	1551		48	17			0.9488	0.
5	101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ Автомобильные дороги	т	-0.0861 -ф2,р1	17441.91				-1502							
6	101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 Автомобильные дороги	т	0.0832	17441.91				1451							
7	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.24; ЗПМ=16.76; МАТ=7.38 Автомобильные дороги: НР (2187 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1119 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.1 100 / 1000	480843.74	9703.22	28945.83	7515.9	48084	970	2895	752	50.6518	5.07	27.4275	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до толщ. 10 см (До толщины 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-021-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=2.11; ЗПМ=16.76; МАТ=6.29 Автомобильные дороги: НР (11 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (6 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.1 100 / 1000	197.56	91.32	8.61		20	9	1		0.4761	0.05		
9	410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А Блажоустройство	т	4.84 ф1.р1	4652.7				22519							
10	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Верхний слой) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-020-01 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=6.24; ЗПМ=16.76; МАТ=7.38 Автомобильные дороги: НР (2187 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (1119 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 покрытия	0.1 100 / 1000	480843.74	9703.22	28945.83	7515.9	48084	970	2895	752	50.6518	5.07	27.4275	2.7
11	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр01-01-01-043 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.66 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.2	39.66		39.66		167		167					
12	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4.2	140.12		140.12		589		589					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									132355	5208	14644	3482		30.19		13.2
Накладные расходы									9203							
Сметная прибыль									4741							
Итого по смете:																
Итого									146299					30.19		13.2
В том числе:																
Материалы									112503							
Машины и механизмы									14644							
ФОТ									8690							
Накладные расходы									9203							
Сметная прибыль									4741							
ИЦП на 2018г. 5.2%									7608							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									153907							
НДС 18%									27703.26							
ВСЕГО по смете									181610.26					30.19		13.2

Составил:  Ипына У.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Корнев В.А.
(должность, подпись, расшифровка)