

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Прокиев А.А.

" " 2017 г.

" " 2017 г.

Восстановление асфальтобетонного и газонного покрытия на проезжих частях, тротуарах, дворовых территориях после проведения аварийно-восстановительных работ на объектах АО "ГКС-Тепловые сети"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 13
(локальная смета)на Устройство щебеночного основания 10 см на 1 м²

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 0.314 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0.021 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 0.06 чел. час

Трудозатраты механизаторов 0.04 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 года с пересчетом в цены 2018 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з ме. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-01-004-05 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=6.68; ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3 руб.): 85%=100%*(0.85 от ФОТ СП (1 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м3 грунта	0.000146 0.1455/1000	60499.76	2642.3	57857.46	19507.94	9			9	3	17.0074		84.4675	0.1
2	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 Месяц ОЗП=16.76; ЗПМ=16.76 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 71%=84%*(0.85 от ФОТ СП 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	4.5E-5 0.0045/100	31642.45	31642.45			1	1				203.665	0.01		
3	ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-039 3 квартал 2017 г. ЭМ=8.65 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2475	47.92		47.92		12			12					
4	ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 3 квартал 2017 г. ЭМ=7.64 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*(0.85 от ФОТ СП 0%=0%*(0.8 от ФОТ	1 т груза	0.2475	140.12		140.12		35			35					
5	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7.Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15, ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 Месяц ОЗП=16.76, ЭМ=6.99; ЗПМ=16.76; МАТ=5.92 Автомобильные дороги: НР (27 руб.): 127%=149%*(0.85 от ФОТ СП (14 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 оснований	0.001 1/1000	223616.95	7946.41	56158.57	13480.96	224		8		56	13	48.8796	0.05	52.095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (До 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15; ЭМ=1.25 к расх.; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25; МДС35 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1.15; ЭМ=1.15 к расх.; ЗПМ=1.15; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-04 Месяц ОЗП=16.76; ЭМ=7.19; ЗПМ=16.76; МАТ=5.63 Автомобильные дороги: НР (-5 руб.): 127%=149%*0.85 от ФОТ СП (-3 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основания	-0.001 -1/1000	66320.42		19213.93	4311.35	-66		-19	-4				18.0406	-0.
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									215	9	93	12		0.06		0.	
Накладные расходы									26								
Сметная прибыль									12								
Итого по смете:																	
Итого									253					0.06		0.	
В том числе:																	
Материалы									113								
Машины и механизмы									93								
ФОТ									21								
Накладные расходы									26								
Сметная прибыль									12								
Индекс-дефлятор на 2018г. 5.2%									13								
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									266								
НДС 18%									47.88								
ВСЕГО по смете									313.88					0.06		0.	

Составил: _____ Ильина У.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Корнев В.А.

(должность, подпись, расшифровка)