


Приложение № 8

к Типовому приглашению делать оферты


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер ОАО «ПКС-
«Тепловые сети»

 С.Н.Прилуцкий

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ОАО «ПКС-Тепловые сети»

 А.А.Прокхиев

Техническое задание

на проведение технического освидетельствования котлов: ТТ 100-1 №1,2,3 в котельной Соломенное, котлов Е 1/9 №1,2 котельной ул.Пирогова, 5, (всего 5 шт.) для ОАО «ПКС-Тепловые сети».

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы- Тепловые сети» (ОАО «ПКС-Тепловые сети») Юр.адрес: 185035 РК, г.Петрозаводск, пр.Ленина, 10в ИНН/КПП 1001291153/100101001 р/с 40702810025000000470 в Отделении №8628 Сбербанка России в г.Петрозаводск БИК 048602673 к/с 30101810600000000673 тел/факс 71-00-00/71-00-75
2. Основание для проведения работ	ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 02.07.2013г) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правила проведения экспертизы пром. безопасности», утвержденных ГТН России ПБ 03-246-98 с измен.-ПБИ 03-490 (246)-02, «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденном приказом Минприроды России от 30.06.2009г. №195; «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы; сосуда, работающие под давлением; трубопроводы пара и горячей воды» - РД10-520-02; «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» - ПБ10-574-03; Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации котлов СО 153-34.17.469-2003 и др.НТД
3. Наименование и местоположение объекта	Котельная м-н.Соломенное, г.Петрозаводск Котельная ул.Пирогова, 5, г.Петрозаводск
4. Источник финансирования	Производственная программа на 2016 год, ПТ-1.
5. Цель и назначение работ	Техническое освидетельствование котлов ТТ 100-1 №1,2,3 котельной Соломенное, котлов Е 1/9 №1,2 котельной ул.Пирогова, 5.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Котельная Соломенное: -котел ТТ 100-1 №1 учетный №24-к-48-2015 – водогрейный -котел ТТ 100-1 №2 учетный №24-к-49-2015 – водогрейный -котел ТТ 100-1 №3 учетный №24-к-50-2015 – водогрейный Котельная ул.Пирогова,5: - котел Е 1/9 №1 учетный №24-К-47-2015 – паровой - котел Е 1/9 №2 учетный №24-К-51-2015 – паровой
7. Режим работы производства	Котельная Соломенное - круглосуточно в течение года. Котельная ул.Пирогова, 5 - с 08-00 до 17-00, в период согласно графика останова источников тепловой энергии в 2016г.
8. Состав работ	- ознакомление и анализ документации - внутренний осмотр котла - наружный осмотр котла - запись в паспорт о техническом освидетельствовании
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	- ознакомление и анализ документации - внутренний осмотр котла - наружный осмотр котла - запись в паспорт о техническом освидетельствовании

10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и настоящего технического задания. Работы выполняются на базе заказчика. Гарантийный срок -12 месяцев
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Отчет о проведении технического освидетельствования котла
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	-
13. Требования к технологическим решениям	—
14. Исходные данные для выполнения работ	По запросу исполнителя.
15. Требования к сметной документации	-
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно требованиям действующего законодательства
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	—
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	—
19. Технические требования к технологическому оборудованию	—
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Согласно требованиям действующего законодательства
21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	-
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Котельная ул.Пирогова, 5 – апрель 2016г. Котельная Соломенное – май 2016г.
23. Требования по согласованию проектной документации	-
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Смета стоимости выполнения работ, акты выполненных работ, счета-фактуры.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	2 экз.
26. Дополнительные требования и особые условия	Расчет производится в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на основании надлежащим образом оформленного Акта и счета-фактуры.

Начальник ПО ОАО «ПКС-Тепловые сети»



В.А.Гаврилов